

ECOLE ELEMENTAIRE - ESTIMATION SURFACES			
	Surface (m²)	Quantité	Surface totale
Salle de classe	55	5	275
Accueil/Vestiaire	10	5	50
Espace de rangements	5	5	25
Sanitaires	25	2	50
Local rangement	15	1	15
Administration (locaux enseignants)	30	1	30
Sanitaire adultes et handicapés	5	1	5
Locaux techniques	10	1	10
Circulation	40	1	40
Préau	100	1	100
Totale surface utile			500
Estimation SHON (m2)	Surface Utile (hors préau) + 20%		600
Estimation SHOB (m2)	SHON + préau		700
Cour de récréation			600
Estimation surface TOTALE	SHON + préau + cour		1300

Commune de VILLEGOUGE 33141
 Extrait à partir de l'Etude préalable à la Convention d'Aménagement d'Ecole
 Phase 2 : Axes et Stratégies d'intervention -Septembre 2017